

**Финансово-экономическое обоснование целевого взноса
ТСН «Вешки» на систему аварийного водоотведения**

Материалы:

Наименование	Количество	ед. изм.	Цена за ед.	Стоимость, руб.
Труба гофрированная SN6-7 460/400FD	108	м	1 758,00	189 864,00
Труба гофрированная SN8-9 460/400FD	42	м	2 187,00	91 854,00
Муфта ДГТ 460/400	6	шт	2 769,00	16 614,00
Отвод 15 460/700	3	шт	6 193,00	18 579,00
Кольцо уплотнительное 480/400	37	шт	623,00	23 051,00
Песок	8	м3	700,00	5 600,00
Кольцо бетонное 1000	2	шт	2 100,00	4 200,00
Кольцо бетонное 1000 с дном	2	шт	4 500,00	9 000,00
Крышка бетонная на кольцо с люком	2	шт	4 800,00	9 600,00
Ткань ультрасил для отсыпки грунта	4	рулон	800,00	3 200,00

Итого материалы: 371 562,00

Строительно-монтажные работы:

Демонтаж/монтаж забора	96	м	200,00	19 200,00
Прокладка гофрированной трубы	100	м	1 500,00	150 000,00
Устройство колодца	2	шт	10 000,00	20 000,00
Устройство бетонного лотка с сетками	1	шт	35 000,00	35 000,00
Вывоз грунта с погрузкой	12	м3	1 600,00	19 200,00

Итого работы: 243 400,00

Прочие работы:

Проектные работы	20 000,00
Транспортные расходы	14 000,00
Такелажные работы	18 000,00
Непредвиденные затраты	20 000,00

ВСЕГО: 686 962,00 руб.

Общая площадь участков ТСН «Вешки» (включая лиц, ведущих садоводство на территории ТСН «Вешки» без участия в товариществе) - 127769 кв. м. Таким образом ставка для расчета целевого взноса на аварийное водоотведение равна 5,38 руб. за 1 кв. м. земельного участка.

Срок внесения целевого взноса установить до 31.10.2020 г.